

# Aktualności

23.07.2021 15:21

Liczba wyświetleń: 179

## Treść

Przewidziane do wykonania prace obejmują odcinek potoku Przysietnickiego w km 1+440 - 6+860 w m. Przysietnica, prace wykonane będą na siedmiu odcinkach powstałych wyrw - uszkodzeń brzegów. Wykonane zasypy z dużych głazów kamiennych  $D \geq 90$  cm, sklinowanych materiałem drobnym od 30 do 60 cm, a następnie zostaną zasypaane drobnym materiałem żwirowo-ziemnym.

[Przewiń do początku](#)